



COMUNE DI NOTO

Provincia di Siracusa
SETTORE IV



“GESTIONE E MANUTENZIONE”

VIABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DELLA VIABILITA' DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI NOTO

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giuseppe Giurdanella

COLLABORATORI TECNICI

Geom. Giallongo Santino, Geom. Garro Salvatore, Geom. Fusca Stefano e Dott. Cosentino Giovanni

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Signor Valenti Giuseppe, Geom. Amatore Giovanni, Signora Minniti Angela e Signora Trapani Vilma

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Caristia Francesco



DATA
Novembre 2017

REVIS.

REDA
Giurdanella Giuseppe

VISTO
Geom. Caristia Francesco

FILE

ELENCO PREZZI UNITARI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	OPC	Altro operaio comune		
2	OPS	(ventinove/10) operaio specilizzato	ore	€ 29,10
3	A.N.1	(trentaquattro/68) Recinzione costituita da rete metallica zincata plastificata elettrosaldata maglia mm 50 x 75 - H 200 cm di filo di ferro zincato di mm. 2,3 con maglie quadrate o romboidale, sostenuta da paletti in ferro a T in ferro plastificato antracite sezione mm 35 x 35 x 4 alti ml. 2,25 annegati su un cordolo in cls per una profondità di cm.25, rinforzata agli angoli e per lunghezze superiori a ml.10,00 con paletti in ferro posti in diagonale, fissata al paletto con legatura di ferro, a qualsiasi altezza, nonchè ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	ore	€ 34,68
4	SERV.MOV.	(ventinove/22) Servizio di muovere da eseguirsi durante la fase di collocazione e di ritiro della segnaletica. Il muovere dovrà essere munito di indumenti ad alta visibilità permettendo di avvisare il traffico veicolare.	ml	€ 29,22
01		(sessantadue/50) SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI.	ore	€ 62,50
5	1.4 1.4.5	SCARIFICAZIONI Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km.		
6	1.4.2	(uno/01) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.	m³	€ 1,01
	1.4.2.1	1) in ambito urbano: - per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.		
7	1.4.1	(zero/95) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.	m²	€ 0,95
	1.4.1.1	1) in ambito urbano:		

ELENCO PREZZI UNITARI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. (tre/78)	m ²	€ 3,78
8	1.1 1.1.4	SCAVI Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.		
	1.1.4.1	1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. (sei/12)	m ³	€ 6,12
9	1.1.7	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggrottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.		
	1.1.7.1	1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con		

ELENCO PREZZI UNITARI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
15	6.3 6.3.5	DRENAGGI Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m3 e per ogni km.	(zero/56) km	€ 0,56
16	03 3.1 3.1.1	CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER C...VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO CONGLOMERATI DI CEMENTO Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.		
	3.1.1.7	7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.	(centotrentatre/10) m³	€ 133,10
17	3.2 3.2.3	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.		
18	3.2.1	(diciannove/70)	m²	€ 19,70
	3.2.1.2	2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.	(uno/64) kg	€ 1,64
19	23 23.1 23.1.3 23.1.3.14	OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA OPERE PROVVISORIALI Recinzioni, delimitazioni, accessi Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e		

ELENCO PREZZI UNITARI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. incidenza % manodopera <div style="text-align: right;">(uno/11)</div>	cad	€ 1,11
20	23.3 23.3.1	SEGNALETICA Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
	23.3.1.1	1) In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 <div style="text-align: right;">(cinquantaquattro/50)</div>	cad	€ 54,50

