



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore VII Ambiente, Patrimonio -Gestione Patrimonio- Espropri



**OGGETTO:** Lavori di manutenzione degli impianti di acquedotto, fognatura e rete acque bianche a Scicli e Borgate per il triennio 2018-2020.

**Ubicazione:** Territorio Comunale, Scicli (RG)

**Elaborato : 3**

**Computo Metrico Estimativo**

Data:

**02 OTT. 2018**

Il Progettista

Geom. Torilla Angelo



computo metrico riferito ad un singolo anno

N.O	Art.	Descrizione	prezzo	pr. Unit	lungh.	largh	h./peso/cad.no	Quantità	IMPORTO
		riparazione di condotta idrica in polietilene di diametro variabile da mm. 25 - mm- 75 e/o in acciaio mm. 3/4" - 2", eseguita con raccordi in ottone e/o acciaio compresi tutti i pezzi speciali, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.							
1	A.N.1		€ 146,00						
		Scicli						50,00	
		Cava D'Aliga						202,00	
		Donnalucata						30,00	
		Sampieri						15,00	
		sommano						297,00	€ 43.362,00
		riparazione di condotta idrica in polietilene di diametro variabile da mm. 90 - 110 e/o in acciaio mm. 2"1/4" - 4", eseguita con raccordi in ottone e/o acciaio compresi tutti i pezzi speciali, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.							
2	A.N.2		€ 220,00						
		Scicli						6,00	
		Cava D'Aliga						46,00	
		Donnalucata						5,00	
		Sampieri						3,00	
		sommano						60,00	€ 13.200,00
		riparazione di condotta idrica in acciaio e/o ghisa di diametro variabile da 4" - 10" con raccordi in ghisa e/o acciaio compresi tutti i pezzi speciali, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.							
3	A.N. 3		€ 334,00						
		Scicli						6,00	
		Cava D'Aliga						36,00	
		Donnalucata						5,00	
		Sampieri						3,00	
		sommano						50,00	€ 16.700,00
		Sommano i lavori							€ 73.262,00

# computo metrico

N.O	Art.	Descrizione	prezzo	pr. Unit	lung.	largh	h./peso/cad.no	Quantità	IMPORTO
		riporto							€ 73.262,00
		sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 1,00 - 2,50 in acciaio e/o ghisa con raccordi in ottone, tubazione in polietilene pn.16, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.	€ 191,00						
4	A.N.4	Scicli						6,00	
		Cava D'Aliga						36,00	
		Donnalucata						5,00	
		Sampieri						3,00	
		sommano						50,00	€ 9.550,00
		sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 2,60 - 6,50 in acciaio e/o polietilene con raccordi in ottone, tubazione in polietilene pn.16, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.	€ 268,00						
5	A.N.5	Scicli						6,00	
		Cava D'Aliga						36,00	
		Donnalucata						5,00	
		Sampieri						3,00	
		sommano						50,00	€ 13.400,00
		ripristino parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito a mano, compresi i lavori di scarifica della sede da ripristinare, il carico del materiale sul mezzo di trasporto, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura e lo spandimento del conglomerato e quanto occorre per dare il lavoro completo.	€ 0,22						
6	A.N.6	Scicli						8000,00	
		Cava D'Aliga						21000,00	
		Donnalucata						8000,00	
		Sampieri						8000,00	
		sommano						45000,00	€ 9.925,84
		Sommano i lavori							€ 106.137,84

# computo metrico

N.O	Art.	Descrizione riporto	prezzo	pr. Unit	lung.	largh	h./peso/cad.no	Quantità	IMPORTO
									€ 106.137,84
7	A.N. 7	livellamento di chiusini in ghisa esistenti posati ad una quota più bassa rispetto alla pavimentazione stradale, compresa la fornitura della malta cementizia dei materiali necessari e gli oneri per il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto occorre per dare il lavoro finito.	€ 80,50						
		Scicli						5,00	
		Cava D'Aliga						1,00	
		Donnalucata						2,00	
		Sampieri						2,00	
		sommano						10,00	€ 805,00
8	A.N. 8	Svellimento, rilavorazione e ricollocazione di orlatura in calcare duro esistente, compresa la fornitura della malta cementizia dei materiali necessari e gli oneri per il trasporto a discarica dei materiali di risulta, escluso l'onere per la formazione della fondazione da compensare a parte e quanto occorre per dare il lavoro finito.	€ 31,15						
		Scicli						50,00	
		Cava D'Aliga						0,00	
		Donnalucata						0,00	
		Sampieri						0,00	
		sommano						50,00	€ 1.557,50
9	A.N. 9	Svellimento, rilavorazione e ricollocazione di pavimentazione in basole di calare duro esistente, compresa la fornitura della malta cementizia dei materiali necessari e gli oneri per il trasporto a discarica dei materiali di risulta, escluso l'onere per la formazione della fondazione da compensare a parte e quanto occorre per dare il lavoro finito.	€ 36,60						
		Scicli						60,00	
		Cava D'Aliga						0,00	
		Donnalucata						0,00	
		Sampieri						0,00	
		sommano						60,00	€ 2.196,00
		Sommano i lavori							€ 110.696,34

computo metrico

N.O	Art.	Descrizione	prezzo	pr. Unit	lungh.	largh	h./peso/cad.no	Quantità	IMPORTO
		riporto							€ 110.696,34
10	13,3,6,6	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene da mm. 63	€ 11,50						
		Scicli						10,00	
		Cava D'Aliga						50,00	
		Donnalucata						130,00	
		Sampieri						10,00	
		sommano						200,00	€ 2.300,00
11	3,1,1,7	calcestruzzo per opere in fondazione	€ 133,10						
		Scicli						2,00	
		Cava D'Aliga						2,00	
		Donnalucata						14,00	
		Sampieri						2,00	
		sommano						20,00	€ 2.662,00
12	A.N.10	operaio comune	€ 21,21						
		Scicli						10,00	
		Cava D'Aliga						25,00	
		Donnalucata						20,00	
		Sampieri						4,00	
		sommano						59,00	€ 1.251,39
13	A.N.11	operaio qualificato	€ 23,53						
		Scicli						15,00	
		Cava D'Aliga						25,00	
		Donnalucata						25,00	
		Sampieri						5,00	
		sommano						70,00	€ 1.647,10
14	A.N.12	martello demolitore	€ 26,00						
		Scicli						5,00	
		Cava D'Aliga						10,00	
		Donnalucata						10,00	
		Sampieri						5,00	
		sommano						30,00	€ 780,00
15	A.N.13	escavatore e /o pala meccanica	€ 45,00						
		Scicli						3,00	
		Cava D'Aliga						5,00	
		Donnalucata						15,00	
		Sampieri						2,00	
		sommano						25,00	€ 1.125,00
16	A.N.14	autocarro con gru portata Kg. 2000	€ 50,00						
		Scicli						10,00	
		Cava D'Aliga						8,00	
		Donnalucata						8,00	
		sommano						26,00	€ 1.300,00
17	AN. 15	Lavori di elettromeccanica, con interventi mirati alla sostituzione e/o riparazione di componentistica varia, conteggiare con ore di operai generici, qualificato ecc e con la fornitura dei materiali necessari							
		Complessivamente							€ 23.692,84
									€ 23.692,84
Totale lavori per interventi stimati per un singolo anno									€ 145.454,67
Totale lavori nel triennio 2018 -2020 € 145.454,67 x 3 =									€ 436.364,00