

PARERE N. 45P

DEL 06/11/2018



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della **Prima** Circoscrizione Modica Alta - Frigintini, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018.

CIG: _____

Importo del progetto € 99.000,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Modica li 02/11/2018

TAV. 3

I PROGETTISTI

Geom. Giorgio Barone

Geom. Benedetto Ostenta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scollo



SETTORE X - 6^ SEZIONE MANUTENZIONI STRADALI				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Noli in opera		
1AP.01		Impiego nei siti di intervento di Operaio Specializzato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere EURO TRENTAUNO/63	€/Ora	31,63
2AP.02		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere EURO VENTITOTTO/33	€/Ora	28,33
3AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere EURO VENTICINQUE/58	€/Ora	25,58
4AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro EURO QUARANTANOVE/58	€/Ora	49,58
5AP.05		Nolo di Pala meccanica gommata e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro EURO SETTANTACINQUE/82	€/Ora	75,82
6AP.06		Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro EURO OTTANTACINQUE/21	€/Ora	85,21
7AP.07		Nolo di rullo vibrante , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro EURO CINQUANTANOVE/58	€/Ora	59,58
8AP.08		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro EURO CINQUANTADUE/07	€/Ora	52,07
9AP.09		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro EURO CINQUANTAOTTO/32	€/Ora	58,32
10AP.10		Nolo di martello demolitore elettrico , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, l'alimentazione elettrica, ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRENTAQUATTRO/57	€/Ora	34,57
11	AP.11	Nolo di Autogru predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, il braccio della gru dovrà essere di portata e lunghezza adeguata ad ogni tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasferimento nel sito di intervento, l'autista e l'operatore della gru, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni Ora di effettivo Lavoro		
		EURO NOVANTANOVE/11	€/Ora	99,11
12	AP.12	Nolo di elettropompa sommersa di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere		
		EURO NOVE/27	€/Ora	9,27
13	AP.13	Nolo di saldatrice elettrica di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere		
		EURO TREDICI/60	€/Ora	13,60
14	AP.14	Nolo di Piastra in acciaio delle dimensioni minime di cm. 120*180 e spessore adeguato a poter sopportare le sollecitazioni del carico e scorrimento del traffico veicolare compreso i mezzi pesanti, da utilizzarsi per la protezione temporanea di buche stradali o per pozzetti di scavi, compreso e compensato nel prezzo gli oneri per il carico e trasporto nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del territorio comunale, e il successivo smobilizzo carico e trasporto a deposito. Per ogni giorno o frazione di esso		
		EURO QUATTRO/33	€/giorno	4,33
15	AP.15	Nolo di piastra vibrante per la costipazione di conglomerato bituminoso, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, eventuali bolli e/o assicurazioni e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.		
		EURO TRENTASETTE/42	€/Ora	37,42
16	AP.16	Nolo di generatore di corrente , compreso di carburante, il trasporto in loco e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti di intervento		
		EURO SEI/43	€/Ora	6,43
17	AP.17	Nolo di Decespugliatore a spalla , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere		
		EURO TRENTATRE/71	€/Ora	33,71

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Materiali a piè d'opera		
18	AP.18	Malta Cementizia a Kg. 400 di cemento EURO CENTOSEDICI/72	€/mc.	116,72
19	AP.19	Cemento tipo 325 (materiale a piè d'opera) EURO DICIASSETTE/31	€/Q.li	17,31
20	AP.20	Sabbia e/o pietrisco (materiale a piè d'opera) EURO QUINDICI/33	€/mc.	15,33
21	AP.21	Fornitura posto cantiere di misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40% passante al setaccio 0.075 mm. compreso EURO QUINDICI/58	€/metro cubo	15,58
22	AP.22	Conglomerato cementizio dosato a Kg. 200 di cemento per mc di impasto dato posto cantiere EURO NOVANTACINQUE/37	€/mc.	95,37
23	AP.23	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso di usura in sacchi da Kg.25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento EURO NOVE/74	€/Cad.	9,74

SETTORE X - 6^ SEZIONE MANUTENZIONI STRADALI				Pag. 4
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>VOCI FINITE SENZA ANALISI</p> <p>VEDI PREZZIARIO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE IN SICILIA PER L'ANNO 2018 ADOTTATO CON DECRETO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' N.1/GAB DEL 08/01/2018</p>		

SETTORE X - 6^ SEZIONE MANUTENZIONI STRADALI				Pag. 5
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
24AP.24		Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere della compattazione con piastra vibrante, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.- EURO VENTI/85	€/q.le	20,85
25AP.25		Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte EURO TRENTANOVE/26	€/q.le	39,26
26AP.26		Intervento di ripristino asfalto ammalorato per dimensioni minime di cm. 80*80 e dimensioni massime di cm. 200*100, eseguito con idoneo macchinario riscalda asfalto, successivo intervento a mano di rastrellamento dell'asfalto esistente compreso aggiunta di emulsione e asfalto a caldo, e successivo ripristino e livellamento della superficie con battitore, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte EURO CENTOUNO/52	€/cadauno	101,52
27AP.27		Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; - ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua; - ripulitura completa del fondo del pozzetto da tutto il materiale di risulta dalla lavorazione, ivi compreso eventuale materiale di qualunque genere presente. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione a regola d'arte ed alla perfetta complanarità del manufatto botola con la pavimentazione stradale esistente, le opere di salvaguardia e segnalazione per consentire la stagionatura della malta e garantire la perfetta tenuta del manufatto. - Cadauno EURO CENTOTRENTAOTTO/86	€/Cad.	138,86
28AP.28		Scavo a Sezione obbligata, eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore, per qualsiasi finalità ed eseguito su terreni di qualsiasi natura e consistenza, per lavori in ambito sia urbano che extraurbano e fino alla profondità di mt. 2,00 dal piano, compreso il paleggiamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta escluso solo gli oneri di conferimento in discarica.- Per ogni metro cubo di scavo EURO QUARANTACINQUE/60	€/mc.	45,60

MODICA LI

06/11/2018

I PROGETTISTI
(geom. Giorgio Barone)

(Geom. Benedetto Ostenta)

[Signature]

[Signature]



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giorgio Scollò)

[Signature]

1

2

3