



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 182 del 13 GEN. 2024

n. 31 del 26.01.2024

OGGETTO: Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 6.7.1; Riqualificazione dell'area di accesso al Palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie: Approvazione perizia di variante e suppletiva - CUP: J84H20002620002

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 è stato adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.267 del 10 novembre 2015 e che i Comuni di Ragusa e di Modica hanno sottoscritto, in data 08.07.2016, un Protocollo di Intesa finalizzato alla costituzione di un'Autorità Urbana per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, SUS, prevista dal citato Programma Operativo FESR 2014-2020, affidando al Comune di Ragusa il ruolo di Comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana;
- che nell'ambito del predetto protocollo, per l'Azione 6.7.1, con il parere n.38/2020 del 14.12.2020 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge regionale 12/07/2011 n.12 il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 498.089,36 per lavori ed € 151.990,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 29.09.2022 con rep. n. 16129 i lavori relativi alla "Riqualificazione del Sagrato della Madonna delle Grazie e dell'area prospiciente il Palazzo dei Mercedari" sono stati affidati all'ATI Alma Group srl - Acreide Consorzio stabile scarl con il ribasso del 13,65 %;
- che in data 28.10.2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa;
- che con verbale dell'11/10/2023, nelle more di porre in essere tutte le iniziative necessarie per le opere sopra descritte, sono stati sospesi i lavori di che trattasi, solo nella parte oggetto di Perizia, in quanto quelli dell'area antistante il Santuario della Madonna Delle Grazie e parte di Via Mercè risultano completati;

- che con nota prot. n.54159 del 03/11/2023, veniva accolta la proposta progettuale avanzata dalla Direzione lavori in merito alla sistemazione dell'area sopradescritta, precisamente nel ridimensionamento dell'area a verde prevista in prossimità dell'accesso al Palazzo dei Mercedari e la conseguente realizzazione di parcheggi e contestualmente la si autorizzava a redigere apposita perizia di variante ed il relativo assestamento;
- che con verbale dell'11/10/2023, nelle more di porre in essere tutte le iniziative necessarie per le opere sopra descritte, sono stati sospesi i lavori di che trattasi, solo nella parte oggetto di Perizia, in quanto quelli dell'area antistante il Santuario della Madonna Delle Grazie e parte di Via Mercè risultano completati;
- che con nota prot. n . 59833 del 04/12/2023 è stata trasmessa dalla Direzione lavori la I Perizia di Variante e Suppletiva richiesta;
- che nella Variante sono stati previsti n. 18 nuovi prezzi, dal N.P.08 al N.P. 25, oltre ai n.7 nuovi prezzi (dal N.P.01 al N.P 07) concordati in precedenza nel corso dei lavori con verbale del 04/09/2023;
- che per tutte le voci di lavoro presenti nella Perizia, sia quelle previste nel progetto approvato che quelle nuove aggiunte sopracitate, sono state effettuate due contabilità parallele, la prima con i prezzi da contratto, l'altra con i prezzi adeguati al Prezziario Regionale in vigore, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- che gli importi dei lavori delle due contabilità sopradescritte sono stati assoggettati al ribasso del 13,65%, relativamente alla quota depurata degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- che la perizia di variante e suppletiva prevede le seguenti opere:
 1. realizzazione di una rete sottotraccia di canalizzazione delle acque bianche;
 2. ridimensionamento dell'area a verde (Rain Garden 3) prevista di fronte il Palazzo dei Mercedari e conseguente realizzazione di n. 5 stalli di sosta paralleli al senso di marcia;
 - 3.fornitura e posa di n. 2 sedute monolitiche in pietra calcarea levigata di fronte il Palazzo dei Mercedari;
- che la realizzazione della nuova canalizzazione delle acque bianche è stata necessaria al fine di ridurre al minimo il loro convogliamento nelle aree a verde previsto nel progetto approvato;
- che tale nuova rete di canalizzazione permetterà di far defluire le acque bianche tramite il collegamento della stessa con due pozzetti esistenti, uno posto all'inizio dell'area antistante il Sagrato e l'altro posto in Via Mercè, alla fine del prospetto del Palazzo dei Mercedari;
- che nella Variante sono stati previsti n. 18 nuovi prezzi, dal N.P.08 al N.P. 25, oltre ai n.7 nuovi prezzi (dal N.P.01 al N.P 07) concordati in precedenza nel corso dei lavori con verbale del 04/09/2023;

- che per tutte le voci di lavoro presenti nella Perizia, sia quelle previste nel progetto approvato che quelle nuove aggiunte sopracitate, sono state effettuate due contabilità parallele, la prima con i prezzi da contratto, l'altra con i prezzi adeguati al Prezziario Regionale in vigore, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

- che gli importi dei lavori delle due contabilità sopradescritte sono stati assoggettati al ribasso del 13,65%, relativamente alla quota depurata degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- che la Direzione dei Lavori prendendo atto delle predette circostanze, ha accertato che esistono i presupposti per la redazione di una perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D. L. 50/2022 trasmessa in data 13.11.2023 con prot. n. 55768;

- che la perizia prevede il quadro economico riportato nell'allegato 1;

- che con parere n. 06/24 del 24.01.2024 reso ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori di Riqualficazione dell'area di accesso al palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie ;

- che l'esecutore ha accettato di eseguire le lavorazioni in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito schema di atto di sottomissione;

- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;


DETERMINA

1. Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della I perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori Riqualficazione dell'area di accesso al palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie;
2. Di prendere atto che con parere n. 06/24 del 24.01..2024 la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di Riqualficazione dell'area di accesso al palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie è stata approvata dal RUP;
3. Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 la perizia di che trattasi;
4. Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
5. Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

6. Di prendere atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori sopra citati ha una previsione di spesa pari ad ha una previsione di spesa pari ad € 703.313,77, importo maggiorato di € 53.313,77 rispetto all'importo del finanziamento del progetto originario;
7. Di impegnare la maggiore spesa di € 53.313,77 al cap. 12590/99 del bilancio ²⁰²²⁻²⁰²⁴ 2024/2026 in corso di formazione, esercizio autorizzatorio 2024;
8. Di dare atto che il suddetto maggiore importo rappresenta spesa non frazionabile ed indispensabile in quanto in mancanza potrebbe verificarsi le revoca dell'intero importo finanziato con D.D.G. n.1701/S6 del 3.06.2021;
9. Di dare atto che la somma di € 300.000,00 è stata imputata al cap. 8100/115 impegno n. 3597/21 e accertata con acc. 4500/21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4292 del 31.12.2021;
10. Di dare atto che la somma di € 350.000,00 è stata impegnata a al Cap. 8100/115 impegno 2949/2022 accertata con acc. 4816/2022 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4028 del 07.12.2022 somma in parte liquidata , e reimputata nell'anno 2023 per € 169.721,72 imp. 2446 acc, 3850/23;
11. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
12. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino



COMUNE DI MODICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO AL
PALAZZO DEI MERCEDARI E AL SAGRATO DEL SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

- AGENDA URBANA RAGUSA MODICA AZIONE 6.7.1 -

1^A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO:

ELABORATI GENERALI

ELABORATO:

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

ARCH. SALVATORE TRINGALI

TAVOLA:

1

SCALA:

DATA: NOVEMBRE 2023

AGG.:

L'IMPRESA:

ALMA GROUP S.R.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. FRANCESCO PAOLINO

LAVORI: Riqualficazione dell'area di accesso al Palazzo dei Mercedari e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie – Agenda Urbana Ragusa Modica Azione 6.7.1

IMPRESA: ALMA GROUP S.r.l., con sede a Modica (RG) in Via Giulio Romano n. 3.

CONTRATTO: del 29/09/22 Rep. n. 16129 registrato a Modica il 05/10/22 n. 3096 serie 1T e successiva Integrazione del 25/01/2023 Rep. n. 16146 registrato a Modica il 13 30/01/2023 n. 287 serie 1T.

1^A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA

Premesso:

- che il Progetto Esecutivo per i Lavori di Riqualficazione dell'area di accesso al Palazzo dei Mercedari e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie è stato approvato in linea tecnica con il parere n. 38/2020 del 14/12/2020, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n. 12, e successiva Deliberazione della G.C. n. 267 del 15/12/2020, per un importo complessivo del progetto di € 650.000,00 di cui € 498.009,36 per lavori ed € 151.990,64 per somma a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	€	498.009,36
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.960,19
lavori soggetti a ribasso	€	488.049,17
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10%	€	49.800,94
2) Spese per accertamenti di laboratorio	€	500,00
3) Conferimento a discarica	€	18.000,00
4) Incentivi per funzioni tecniche - RUP 2%	€	9.960,19
5) Imprevisti ed arrotondamenti < 10%	€	11.791,69
6) Fornitura per impianto servoscala	€	12.905,00
7) Spese tecniche per piano di sicurezza e coordinamento e Direzione Lavori	€	<u>49.032,82</u>
Sommano	€	151.990,64
	€	<u>151.990,64</u>
Totale complessivo	€	650.000,00

- che con Determina n. 356 dell'08/02/2022 del Responsabile del Settore V Lavori Pubblici si prendeva atto del Verbale di gara del 06/12/2021, rendendo definitiva l'aggiudicazione dei lavori all'ATI Alma Group S.r.l. & Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l., che ha offerto un ribasso d'asta del 13,65% sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- che con contratto del 29/09/2022 repertorio n. 16129, registrato a Modica il 05/10/2022 al n. 3096 serie 1T, l'Associazione Temporanea di Imprese "Alma Group S.r.l. & Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l.", ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo netto contrattuale di € 431.390,65;
- che a seguito dell'aggiudicazione d'appalto il quadro economico veniva ad essere rimodulato come segue:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	€	498.009,36	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>9.960,19</u> (a)	
importo dei lavori a base d'asta	€	488.009,36	
importo ribasso d'asta del 13,65%	€	<u>66.618,71</u>	
importo dei lavori al netto del ribasso	€	421.430,46 (b)	
lavori dei lavori a contratto (a + b)	€	431.430,46	
			€ 431.390,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10%	€	43.139,07	
2) Spese per accertamenti di laboratorio	€	500,00	
3) Conferimento a discarica	€	18.000,00	
4) Incentivi per funzioni tecniche - RUP 2%	€	9.960,19	
5) Imprevisti ed arrotondamenti < 10%	€	11.791,69	
6) Fornitura per impianto servoscala	€	12.905,00	
7) Spese tecniche per piano di sicurezza e coordinamento e Direzione Lavori	€	<u>49.032,82</u>	
Sommano	€	145.328,77	
			€ 145.328,77
Totale	€		576.719,42
Ribasso d'asta	€	66.618,71	
IVA sul ribasso	€	<u>6.661,87</u>	
Totale complessivo	€		650.000,00

- che l'Impresa Alma Group, con nota prot. n. 46633 del 27/09/2022, comunicava al R.U.P. l'intenzione, da parte dell'Impresa mandante Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l., di sciogliersi da ogni vincolo negoziale nei confronti della Stazione Appaltante;
- che i lavori sono stati consegnati giusto Verbale di Consegna del 28/10/2022;
- che in data 25/01/2023 è stato stipulato un Contratto Integrativo con la sola Impresa Alma Group S.r.l., Rep. n. 16146, registrato a Modica in data 30/01/2023 al n. 287 serie 1T, attraverso il quale la stessa si impegnava ad effettuare in forma diretta, in subentro all'A.T.I., tutti i lavori di cui al contratto Rep. n. 16129 senza avvalersi di altra impresa.

Tutto ciò premesso, durante l'avanzamento dei lavori, oltre al verificarsi di naturali assestamenti di alcune partite contabili, si sono palesate in corso d'opera alcune esigenze da parte dell'Amministrazione appaltante la quale, a seguito di vari sopralluoghi effettuati in cantiere con i propri rappresentanti ha disposto, ai fini di un miglioramento del transito dei veicoli e la eventuale sosta nell'area già oggetto dei lavori, il ridimensionamento dell'area a verde prevista di fronte il Palazzo dei Mercedari, da recepirsi in una variante in corso d'opera al progetto.

In riscontro alle superiori richieste il R.U.P., con propria nota prot. n. 54159 del 03/11/2023, autorizzava la Direzione dei Lavori a procedere con la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, prevedendo in essa l'esecuzione delle seguenti lavorazioni volute dall'Amministrazione Appaltante e non previste in contratto:

- realizzazione di una rete sottotraccia di canalizzazione delle acque bianche;
- ridimensionamento dell'area a verde prevista di fronte il Palazzo dei Mercedari al fine di realizzare un'area per la sosta dei veicoli.

Nello specifico, si è reso necessario modificare il sistema di deflusso delle acque meteoriche previste in progetto al fine di ridurre al minimo il loro convogliamento nelle aree a verde denominate Rain Garden 1, Rain Garden 2 e Rain Garden 3.

La scelta è stata dettata in particolar modo dal fatto che la realizzazione delle predette aree a verde prevedeva in progetto l'esecuzione di scavi per l'alloggiamento della terra vegetale, quindi la formazione di una zona depressa che però non sarebbe stata collegata ad alcuna rete di scarico.

Durante l'avanzamento dei lavori ed in particolar modo nella fase di scavo dell'intera area di intervento, è stato possibile invece constatare la presenza di n. 2 pozzetti collegati ad altrettante condotte di acque bianche esistenti: il primo pozzetto dotato di griglia, individuato sulla Strada Mercè che proviene da Piazza Corrado Rizzone, è posto all'inizio dell'area di intervento antistante il Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie, mentre il secondo pozzetto è posto sempre sulla Strada Mercè, ma nella parte opposta dell'area di intervento, in corrispondenza della fine del prospetto di Palazzo dei Mercedari.

Ciò ha consentito, in accordo con l'Amministrazione Comunale, di modificare il sistema di deflusso delle acque meteoriche, eliminando il convogliamento nelle aree a verde dei Rain Garden 1, 2 e 3, e la realizzazione di una rete di griglie di raccolta e di tubazioni sotto strada capaci di far defluire le acque meteoriche nelle condotte esistenti.

Le lavorazioni per la realizzazione del nuovo sistema di deflusso delle acque meteoriche prevedono la fornitura e posa in opera di: telai e chiusini in ghisa di classe C250 (**NP.08**); caditoie stradali in conglomerato cementizio (**NP.09**) e sovrastanti griglie in ghisa (**NP.10** e **NP.11**); tubazioni per fognature in PVC-U di varie diametri (**NP.12**, **NP.13**, **NP.14** e **NP.17**), compreso curve e braghe (**NP.15**, **NP.16**); pozzetti in conglomerato cementizio (**NP.18** e **NP.19**) e quanto altro occorre per l'allaccio all rete esistente (**NP.20**).

Durante le operazioni di scavo si è potuto accertare che diverse tubazioni idriche esistenti in ferro zincato richiedono alcuni interventi di riparazione e/o sostituzione con tubazioni in polietilene (**NP.23**).

Al fine di un miglioramento del transito dei veicoli e di una eventuale loro sosta, la presente variante prevede, altresì, il ridimensionamento dell'area a verde "Rain Garden 3" da porre di fronte al Palazzo dei Mercedari e la realizzazione di un'area per la sosta di veicoli.

Verrà così attrezzata l'area con n. 5 stalli di sosta disposti in senso parallelo alla corsia. La larghezza dell'intera area è di 2,50 m e la lunghezza di 30,00 m, garantendo quindi la sosta di 5 veicoli, il tutto realizzato ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada).

Di fronte al Palazzo dei Mercedari, in adiacenza alla nuova area di sosta, la variante in oggetto prevede, altresì, la fornitura e la posa di n. 2 sedute monolitiche in pietra calcarea levigata (**NP.25**).

Infine, il progetto approvato prevedeva anche la dismissione dei dissuasori in ghisa esistenti ma non il loro riutilizzo. Nella presente variante, invece, si prevede il riutilizzo di parte di essi previa pulitura,

trattamento anticorrosivo e verniciatura, e la loro collocazione sulla nuova pavimentazione in basole, posti in modo da non consentire l'accesso ai mezzi carrabili nelle aree pedonali (NP.22).

Per le motivazioni giustificative su esposte, viene redatta la presente 1^a Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la quale viene altresì rimodulato il Quadro Economico per come di seguito in allegato.

Tanto per l'incarico ricevuto.

Modica, li 30/11/2023

Il Direttore dei Lavori

Arch. Salvatore Tringali

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO A PALAZZO DEI MERCEDARI ED AL SAGRATO
DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE**

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	Importo PVS Prezzi di Contratto		Importo PVS Prezzi Adeguati	
IMPORTO LAVORI AL LORDO	€ 605 337,43		€ 713 374,37	
<i>di cui oneri per la sicurezza (2%)</i>	€ 12 106,75		€ 14 267,49	
Lavori a base d'asta	€ 593 230,68		€ 699 106,88	
Ribasso del 13,65 %	€ 80 975,99		€ 95 428,09	
	€ 512 254,69		€ 603 678,79	
<i>di cui oneri per la sicurezza</i>	€ 12 106,75		€ 14 267,49	
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 524 361,44	€ 524 361,44	€ 617 946,28	€ 93 584,8
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
01) IVA sui lavori 10% su A)	€ 52 436,14			
02) Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022	€ 84 226,35			
03) Iva su B.02	€ 8 422,64			
04) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 500,00			
05) Conferimento a discarica	€ 10 000,00			
06) Incentivi per funzioni tecniche - RUP	€ 9 960,19			
07) Fornitura per impianto servoscala	€ 12 905,00			
08) Spese tecniche per Direzione Lavori compreso Iva e cassa	€ 51 749,39			
09) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza compreso Iva e cassa	€ 22 033,20			
<i>Sommano</i>	€ 252 232,91	€ 252 232,91		
		TOTALE	€ 776 594,35	
Recupero Ribasso d'asta contrattuale		-€ 66 618,71		
Recupero IVA sul ribasso d'asta		-€ 6 661,87		
		TOTALE GENERALE	€ 703 313,77	
		TOTALE FINANZIATO	€ 650 000,00	
SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 53 313,77		

Il Direttore dei Lavori
(per quanto di competenza)
Arch. Salvatore Tringali

COMUNE DI MODICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO AL
PALAZZO DEI MERCEDARI E AL SAGRATO DEL SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

- AGENDA URBANA RAGUSA MODICA AZIONE 6.7.1 -

1^A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO:

ELABORATI GENERALI

ELABORATO:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

ARCH. SALVATORE TRINGALI

TAVOLA:

8

SCALA:

DATA: NOVEMBRE 2023

AGG.:

L'IMPRESA:

ALMA GROUP S.R.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. FRANCESCO PAOLINO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MODICA

V SETTORE

N. R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 AL CONTRATTO
REP. 16129 DEL 05 OTTOBRE 2022 E AL CONTRATTO IN-
TEGRAZIVO REP. 16146 DEL 25 GENNAIO 2023, RELATI-
VO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI
ACCESSO AL PALAZZO DEI MERCEDARI DI MODICA E
AL SAGRATO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL-
LE GRAZIE – AGENDA URBANA RAGUSA MODICA
AZIONE 6.7.1 – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FESR 2014-2020.

CIG 89773866EF – CUP J84H20002620002.

L'anno Duemilaventitre (2023) il giorno (.....) del mese di
..... in Modica, nel Palazzo Campailla, Piano Secondo, sede del V
Settore, previa comunicazione all'impresa esecutrice delle opere, sono
personalmente comparsi i Signori:

1) Ing. Francesco Paolino, Capo del V Settore del Comune di Modica (RG),
nato a Scicli il 22 novembre 1956, il quale interviene in questo atto in
rappresentanza ed in nome dell'Amministrazione Comunale, codice fiscale
00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo
San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17;

2) Il Sig. Antonio Leone, nato a Modica (RG) il 28/01/1973, (codice fiscale
LNENTN73A28F258M) nella qualità di procuratore dell'Impresa Alma

Group S.r.l. con sede a Modica (RG) in Via Giulio Romano n. 3, partita I.V.A. n. 01683540882, giusta procura speciale Rep. n. 2718 del 09/08/2022, Notaio Dott. D'Angelo Guglielmo, allegata al contratto Rep. n. 16129 del 29/09/2022.

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 16129 del 29/09/2022, del registrato a Modica (RG) il 05/10/2022 l'A.T.I. "Alma Group S.r.l. & Acreide Consorzio Stabile S.r.c.a.l." ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 431.390,65 al netto del ribasso d'asta del 13,65%, di cui € 421.430,46 per lavori ed € 9.960,19 quali oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

- con nota prot. n. 46633 del 27/09/2022, l'Impresa Alma Group S.r.l. ha comunicato l'intenzione da parte della mandante Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. di sciogliersi da ogni vincolo negoziale nei confronti della Stazione Appaltante;

- preso atto che all'art. 5 dell'atto di Associazione Temporanea di Imprese, nel caso in cui una delle imprese mandanti non ottemperi agli obblighi contrattuali per qualsiasi motivo, l'impresa capogruppo è tenuta all'esecuzione delle opere;

- a far data del 25/01/2023, l'appaltatore era in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire, essendo dotata delle qualificazioni nelle categorie e nelle classifiche richieste ed ha comunicato di voler realizzare in proprio i lavori di cui al contratto Rep. n. 16129;

- in data 25/01/2023 è stato stipulato con l'Impresa Alma Group S.r.l. un contratto integrativo Rep. n. 16146, registrato a Modica (RG) in data 30/01/2023 al n. 27 serie 1T;

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20/10/2022;
- con verbale in data 04/11/2023 sono stati sospesi;
- con verbale in data 13/02/2023 i lavori sono ripresi in forma parziale;
- con verbale in data 22/06/2023 i lavori sono ripresi in forma definitiva;
- con verbale in data 25/07/2023 i lavori sono stati nuovamente sospesi in forma parziale;
- con verbale in data 11/10/2023 i lavori sono stati sospesi;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile dover apportare alcune modifiche al progetto approvato, ed è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n. 7 nuovi prezzi, rispetto a quelli originariamente previsti in contratto, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa giusto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 04/09/2023, da NP.01 a NP.07;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è ritenuto necessario dover apportare modifiche al Progetto approvato, ed è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni di quelle previste con il conseguente inserimento di n. 18 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- con nota prot. n. 54159 del 03/11/2023, il Responsabile del Procedimento invitava la Direzione dei Lavori a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva ai fini del miglioramento del transito dei veicoli e la eventuale sosta nell'area di fronte il Palazzo dei Mercedari;
- con nota prot. n. del .../.../..... il Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Tringali, ha depositato la Prima Perizia di Variante e Suppletiva per un importo complessivo dei lavori di €. 524.361,44 al netto del ribasso d'asta del

13,65% di cui €. 512.254,69 per lavori ed €. 12.106,75 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso;

- la Prima Perizia di Variante e Suppletiva prevede, tra l'altro, la approvazione di ulteriori n. 18 nuovi prezzi da NP.08 a NP.25, in aggiunta a quelli inseriti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1. Tutti i nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezzario Regionale 2019 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando prezzi elementari, di mano d'opera, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;

- con parere n. .../..... del .../.../....., previa acquisizione dei pareri necessari di competenza di altri Enti, la Prima Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento in linea tecnica;

- con Determina del Capo del V Settore n. ... del .../.../....., la Prima Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata in linea amministrativa e nel contempo sono stati approvati n. 18 nuovi prezzi, da NP. 08 a NP.25, che di seguito verranno elencati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Antonio Leone, nella qualità di procuratore dell'Impresa Alma Group S.r.l., presa visione della presente Prima Perizia di Variante e Suppletiva senza eccezione alcuna, dichiara di eseguire, tutti i lavori alle stesse condizioni contenute nel contratto indicato in premessa, agli stessi prezzi unitari in esso allegati, ai prezzi già concordati (da NP.01 a NP.07) con il verbale di concordamento prezzi n. 1, ed agli ulteriori n. 18 nuovi prezzi da NP.08 a NP.25, che si approvano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori, previsto nella presente Prima Perizia di Variante e Suppletiva, è di €. 524.361,44 (cinquecentoventiquattromilatrecentosessantuno/44) per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,65% di cui €. 512.254,69 per lavori e €. 12.106,75 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.

ART. 3

L'importo del presente schema di atto di sottomissione risulta pari a €. 89.970,79 (ottantanovemilanovecentosettanta/79) come appresso specificato:

- Importo complessivo netto lavori della presente Variante € 524.361,44
- A dedurre importo netto dei lavori in contratto € 431.390,65

Lavori da eseguire in piu: € 93.970,79

L'importo dei lavori è in aumento ed il presente schema in atto è soggetto a registrazione fiscale.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Prima Perizia di Variante e Suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di giorni oltre ai giorni 100 (cento) previsti dall'art. 12.2 del Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto di Appalto.

ART. 5

Sulla scorta delle nuove lavorazioni contenute nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e nella Prima Perizia di Variante e Suppletiva vengono concordati e approvati i seguenti nuovi prezzi, dei quali in parte desunti dal Prezzario della Regione Siciliana per i Lavori Pubblici anno 2019 ed in parte scaturiti da approfondite analisi, da assoggettare al ribasso d'asta del 13,65%,

relativamente alla quota depurata degli oneri previsti per la sicurezza, non soggetta a ribasso.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 21.01.06)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, non-ché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra-sporto a rifiuto.

Per ogni mq Euro 10,84 (dieci/84)

NP.02 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 06.02.02.002)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano

Per ogni mc Euro 35,67 (trentacinque/67)

NP.03 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 05.01.10.002)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture on armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il cari-co, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici

Per ogni mq Euro 13,29 (tredici/29)

NP.04 (Riferimento prezziario regionale 2019 - voce 18.01.04.001)

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza

Cadauno Euro 321,11 (trecentoventuno/11)

NP.05 (Riferimento prezziario regionale 2019 - voce 18.01.04.002)

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza

Cadauno Euro 527,89 (cinquecentoventisette/89)

NP.06 (Riferimento Analisi)

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità del diametro di mm. 32, con resistenza alla

compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte

Per ogni m Euro 3,95 (tre/95)

NP.07 (Riferimento Analisi)

Posa in opera di corpo eterno in materiale plastico da incasso per alloggiamento a pavimento, compreso l'onere dello scavo, l'allineamento, l'appiombamento, il rinfiacco con cls. ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cadauno Euro 36,20 (trentasei/20)

NP.08 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 06.04.02.002)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

Per ogni kg Euro 4,26 (quattro/26)

NP.09 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 06.04.03)

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.

Cadauno Euro 119,48 (centodiciannove/48)

NP.10 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 06.04.05.001)

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

Per ogni kg Euro 4,34 (quattro/34)

NP.11 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 06.04.05.002)

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Per ogni kg Euro 4,27 (quattro/27)

NP.12 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 13.07.02.003)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4

kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 190,2 mm

Per ogni m Euro 19,20 (diciannove/20)

NP.13 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 13.07.02.004)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm; interno 237,6 mm

Per ogni m Euro 27,74 (ventisette/74)

NP.14 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 13.07.02.005)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particola-

re il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 299,6 mm

Per ogni m Euro 40,94 (quaranta/94)

NP.15 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 13.07.04.006)

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm da 45° a 90°

Cadauno Euro 101,64 (centouno/64)

NP.16 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 13.07.05.006)

Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm

Cadauno Euro 211,90 (duecentoundici/90)

NP.17 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 15.04.14.007)

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i

pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 125 mm

Per ogni m Euro 20,18 (venti/18)

NP.18 (Riferimento Analisi)

Formazione di pozzetto carrabile in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 10 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo di base in cls, compresa la formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 50x50x50 cm

Cadauno Euro 130,70 (centotrenta/70)

NP.19 (Riferimento Analisi)

Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta. Per pozzetti carrabili 50x50x50 spessore pareti 10 cm

Cadauno Euro 38,90 (trentotto/90)

NP.20 (Riferimento Analisi)

Onere per l'allaccio alla rete delle acque bianche su via Mercè alla fine del prospetto del Palazzo dei Mercedari, attraverso la realizzazione di un pozzetto dell'altezza di cm 185 in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di cm 100x100x100, completo di prolunga e di soletta carrabile, previa l'esecuzione di saggi eseguiti a mano e/o con l'ausilio di mini escavatore per la

ricerca della tubazione di scarico esistente, compreso lo scavo a sezione per l'alloggio del pozzetto, la demolizione del conglomerato cementizio di ricoprimento della tubazione esistente per uno spessore medio di cm 20 eseguita mediante l'impiego di martello demolitore, l'esecuzione e relativa sigillatura dei fori per il passaggio della condotta, ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato

Per ogni corpo Euro 958,50 (novecentocinquantotto/50)

NP.21 (Riferimento Analisi)

Realizzazione di scivola per portatori di handicap eseguita secondo il particolare di progetto, della luce netta di cm 120, compresa la fornitura e collocazione lateralmente di orlatura in pietra sagomata secondo pendenza ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cadauno Euro 215,50 (duecentoquindici/50)

NP.22 (Riferimento Analisi)

Dismissione e ricollocazione di dissuasori in ghisa compreso lo scavo eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore per lo svellimento, l'impiego della carotatrice per la posa nella pavimentazione in pietra, la pulitura, il trattamento anticorrosivo, la sabbiatura e la verniciatura del paletto, la posa in opera con malta tixotropica, fibrorinforzata, la stuccatura ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Cadauno Euro 175,10 (centosettantacinque/10)

NP.23 (Riferimento Analisi)

Lavori di riparazione di tratti di tubazione in ferro zincato della rete idrica

esistente mediante sostituzione con tubazione in polietilene di diametro variabile, compreso il ripristino di alcuni allacci privati in stato di degrado, compreso la tubazione, i pezzi speciali, il materiale di consumo e ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni corpo Euro 1.022,00 (milleventidue/00)

NP.24 (Riferimento Analisi)

Collegamento dei montanti di corrimano in acciaio su parapetto in muratura esistente mediante ancoraggio di barra filettata zincata 6 mm di diametro, l'ancoraggio sarà ottenuto con l'esecuzione di fori in perforazione sul parapetto in pietra con un diametro di 8 mm con una profondità di penetrazione nel manufatto murario non inferiore a cm 10, compresa l'accurata pulizia del foro mediante aria compressa o aspirazione forzata della polvere e dei detriti derivanti dalla perforazione, il successivo inghisaggio della barra metallica con riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di malta ibrida iniettabile ad elevate prestazioni con certificazioni per il fissaggio e retrofitting in muratura piena, compresa la fornitura e il serraggio del dado e della rondella di accoppiamento.

Per ogni 4 barre filettate costituenti il collegamento del singolo montante di corrimano.

Cadauno Euro 5,60 (cinque/60)

NP.25 (Riferimento Analisi)

Fornitura e posa in opera di panchina monolitica realizzata in pietra calcarea monoblocco, finitura levigata con bordi stondati, compreso il trasporto in cantiere ed il posizionamento su pavimentazione esistente e secondo le indicazioni dettate dalla D.L., di forma parallelepipedica rettangolare con rientranza

alla base, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Dimensioni in pianta 2.30 x 0.50 m, altezza 37.5 cm
Cadauno Euro 1.000,00 (mille/00)

ART. 6

I nuovi prezzi saranno diminuiti di una percentuale pari al 13,65% corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'Impresa.

L'impresa "Alma Group S.r.l." esecutrice dei lavori si impegna a non sollevare eccezione né di avanzare alcuna pretesa né riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza a quanto stabilito dal presente Atto di Sottomissione.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati "Alma Group S.r.l." ed effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN: IT 87 X 03069 84482 100000004905 – Istituto bancario

..... – Agenzia di (.....)
Via La persona delegata a operare sul predetto conto è il Sig. Leone Antonio, sopra generalizzato.

L'appaltatore assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 1° agosto 2010, n.136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quanto previsto agli artt. 3 e 6.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9/bis dell'art.3 della predetta legge n.136/2010, introdotto dall'art.7, comma 8, del citato D.L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010, l'Appaltatore prende atto che il presente contratto sarà risolto di diritto ove risulti che successivamente alla stipula le relative transazioni siano state eseguite senza

avvalersi del conto corrente indicato al precedente comma. In tal caso il Comune procederà a darne contestuale informazione alla Prefettura U.T.G. di riferimento.

In caso di modifica dei dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art.3 della predetta legge n.136/2010, come sostituito dall'art.7, comma 6, del citato D.L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.17/2010 l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del concessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Modica ed alla Prefettura U.T.G. di Ragusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del comma 5, dell'art.3, della predetta Legge n.136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dall'Appaltatore il codice identificativo di gara (CIG) 89773866EF, attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice unico di progetto (CUP) J84H20002620002 assegnato dal CIPE.

Tutte le spese inerenti e susseguenti il presente atto di sottomissione sono a carico dell'impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

L'IMPRESA (Alma Group S.r.l.)

Sig. Leone Antonio

IL CAPO DEL V SETTORE


Ing. Francesco Paolino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1161/2020	31/01/20	€ 53.313,77	12 SP0/PE	2020

Modica, 31/01/20


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 FEB, 2024 al 16 FEB, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione